



Van Doorn

ONDERHOUD EN VERBETERING VERHARDINGEN

Integraal beheer openbare ruimte gemeente Loon op Zand

Van Doorn is sinds 2020 verantwoordelijk voor het onderhoud van de asfaltverhardingen en elementenverhardingen binnen de gemeente Loon op Zand. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het contract Integraal beheer Openbare Ruimte.



VRAAG

De gemeente Loon op Zand vroeg Van Doorn de staat van de verhardingen in de gemeente te inspecteren en een maatregelenplan op te stellen voor het onderhoud. Een van de punten die bij de inspectie naar voren kwamen was dat op sommige wegen de deklagen van de asfaltverharding aan vervanging toe waren.

OPLOSSING

In 2021 verving Van Doorn de deklagen van de asfaltverharding van het Kraanven, Loonse Hoek / Loonse Molenstraat, Spinderspad en Hoekje / Zandberg. Gelijktijdig zijn er verkeersdrempels en verhoogde kruispunten in het asfalt aangebracht.

RESULTAAT

De asfaltverhardingen op de betreffende wegen zijn weer in goede staat en kunnen er de komende jaren weer tegenaan. Daarnaast is de veiligheid sterk verbeterd dankzij de aangebrachte verkeersdrempels en verhoogde kruispunten.

Naam project: ROVK verhardingen Integraal Beheer Openbare Ruimte

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Locatie: gemeente Loon op Zand

Opdrachtsom asfaltwerk: € 747,348,99 (2021)

Doorlooptijd: 2020 - maart 2023

WIST JE DAT...

We de volgende hoeveelheden hebben toegepast bij de vervanging van de deklagen?

» Frezen asfalt deklaag 3 cm > 27.500 m²

» Afvoeren freesasfalt > 2.150 ton

» Leveren en aanbrengen kleeflaag > 30.250 m²

» Leveren en aanbrengen tussenlaag AC 22 base > 530 ton

» Leveren en aanbrengen deklaag SMA-NL 8B > 2.160 ton

» Enkelvoudige oppervlakte behandeling > 1.440 m²

vormt de buitenruimte van morgen

Heeft u nog vragen? Of heeft u interesse in een vergelijkbare oplossing?

Harm van der Leeden, bedrijfsleider Wegenbouw / 0345 - 57 11 41 / info@vandoornbuitenruimte.nl